

---

## PRZEDMIAR - TOM II

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3, 310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne  
Roboty ins-  
talacyjne e  
45311200-2, 311200-2, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
Roboty w  
zakresie ins  
45315300-1, 315300-1, Instalacje zasilania elektrycznego  
Instalacje  
zasilania  
45317300-5, 317300-5, Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
Elektryczne  
elektrycz

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - POD-  
WÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTW , WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ZBIORNIK SZCZELNY  
DO 10m3, MIEJSCA PARKINGOWE, OGRODZENIE)

ADRES INWESTYCJI : Królowy Most, dz. nr geod. 359

INWESTOR : SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICT-  
WO ŻEDNIA, ŻEDNIA 5, 16-050 MICHAŁOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Dawid Olesiewicz

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
1.1	45310000-3	<b>Roboty ziemne dotyczące linii kablowych (STWiORB - TOM II)</b>			
1	KNNR 5	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m³		
d.1.	0701-02				
1		12.25	m³	12.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.250</b>
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m		
d.1.	0706-01	Krotność = 2			
1		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
3	KNNR 5	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m³		
d.1.	0702-02				
1		12.25	m³	12.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.250</b>
1.2	45310000-3	<b>Rury ochronne (STWiORB - TOM II)</b>			
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 50	m		
d.1.	0705-01				
2		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
1.3	45310000-3	<b>Linie kablowe (STWiORB - TOM II)</b>			
5	KNNR 5	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY 3x2,5mm2	m		
d.1.	0707-01				
3		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm2	m		
d.1.	0713-01				
3		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
7	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1.	1203-01				
3		6	szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.4	45310000-3	<b>Oświetlenie terenu (STWiORB - TOM II)</b>			
8	KNNR 5	Montaż zestawu oświetleniowego	kpl.		
d.1.	1007-03				
4		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1.	1203-01				
4		12	szt.żył	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNNR 5	Montaż osprzętu modułowego	kpl.		
d.1.	0407-04				
4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.5	45310000-3	<b>Pomiary i badania odbiorcze (STWiORB - TOM II)</b>			
11	KNNR 5	Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia	odcinek		
d.1.	1302-04				
5		7	odcinek	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>